

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT İŞLERİ KEŞİF RAPORU

A ve B BLOK BİNALARI ve E BLOK AMFİ İŞ KALEMLERİ			
A	İnşai Tadilat İşleri;	Birim	Miktar
1	Tuğla Bölme Duvar,beton Lentosu, taban beton kırım ve bahçe alanına çuvallanarak indirilmesi	m ²	158
2	Şap Kırımı ve Sökümü,wc tabanlar, duvar ile kademe dolgular	Set	4
3	Islak Hacimler Vitrifiye ve Yapı B. Sökümü	Set	4
4	Düşük döşeme kırım,gizli rezervuar duvar içi hlti kesim	adet	24
5	Gizli Rezervuar çevre y tong duvar ve dolgu imalatları	adet	24
6	Moloz Yükleme ve Kamyon Nakilleri,	sfr	6
7	Kara Sıva Uygulaması,	m ² t	246
8	300doz Şap Uygulaması, wc taban, yıkılan sınıf kademe zemin, birleşik alanlar	m ²	215
9	Kaba Alçı Uygulamaları	m ²	524
10	Saten Alçı ,Macun Uygulamaları	m ²	612
11	Saten Alçı -Köşebent Uygulamaları mtül	mtül	228
12	İç Alanlar Duvar Tavan Astar ve İki Kat Boya	m ²	720
13	İç Alanlar Duvar Tavan Astar ve İki Kat Boya mtül	mtül	310
14	Y tong Bölme 10'luk Duvar, Wc alanları,tezgah dayama vs.	m ²	64
15	Mevcut Seramik Zemin Derz Dolgu ve yıkılan sınıf yama tamirler	tkm	4
16	Seramik std Yer Duvar Karosu Uygulaması, ana malz ve sarf yapş.malz+işçilik dahil,	m ²	286
B	Teknik Tefriş Uygulama;		
1	Merdiven Kovaları Dış Cephe Doğrama Sistemi Kırık Cam Değişim ve Ara İzolasyon İşlemleri	tkm	8
2	Aluminyum Doğrama Otm. Kapı Ana Giriş Antrasit 3,2x 2,4 , 4Kanat Orta 2 Açılır	tkm	1
3	Aluminyum Beyaz Bank Kol, 90cmx215cm, Yan 40cm x 2 Işıklık Aluminyum Doğrama Kapı , Pompalı	adet	2
4	Pvc Camlı Bölme ve Giriş Kapısı	m ²	8
5	Pvc Doğrama Isı Camlı	m ²	22
6	Çatı Teras Seramik Alanlar Alanlar Dış Mekanlar Üzerinde Yürünebilir PU Yüzey İzolasyonu	m ²	268
7	Çatı Dere Sürme İzolasyon	mtl	112
8	Telero Kapak Pvc Doğrama 60x80,	adet	6
9	Çelik Konstrüksiyon İşleri, hv iç bağlantı, taşıyıcılar, kolon duvar içi,tavan makasları,geniş aralık tavan	tn	12,26
10	E Blok Uzay Çatı Bağlantı Çelik Uyg. Nokta Revizyonları	Set	6
11	Çift Yüzlü içi taş yünü , taşıyıcı 40/60/2mm metal profil duvar imalatı yapılması, zemin giriş altı kauçuk	m ²	382
12	1. Kademe Yüksek Geniş Açıklıklı Tavan Metal 40/60/2mm Profil Karksaslı, tek yüz alçıpan vidalamalı	m ²	241
13	2. Kademe T24 taşıyıcılı 60x60 panel akustik karolam tavan imalatı	m ²	168
14	Wc Tavanlar ve Koridor Alçı Karolam 60x60 Panel Tavan	m ²	145
15	Tavan Kenar Alçıpan Kutu İmalatları, Çift Alın Mtüle Dahil	m ² t	134
16	40/60/2mm konstrüksiyon taşıyıcı amfi kademelerin kurulması , üstlerine 22mm ham mdm montajı işleri	m ²	354
17	Tarkett veya Gerfloor marka pvc zemin kaplaması yapılması, 16db, yapıştırıcı ve self levelling dahil	m ²	384
18	Tarkett veya Gerfloor marka pvc zemin kaplaması yapılması, 4db, yapıştırıcı ve self levelling dahil	m ²	176
19	Akustik Ahşap Panel Kaplanması, Delikli ve Düz Panel-18mm Mdf -Metal Karkas	m ²	258
20	Giriş Ahşap Duvar Giydirme Uygulaması	m ²	35
21	Akustik Yanmaz Yumurta Sünger 25/10Firex Tavan Montaj ve Yapıştırma Akustik Yüzey Uyg.	m ²	237
22	5mm Akustik Yanmaz Düz Şilte Sünger ve Montaj Uyg.	m ²	192
23	Ara Ses Duvarı Ses Boşluğu 10mm Solid PoliKarbonat Levha ve Uygulaması	m ²	55
24	Akustik Ahşap Kapı Uygulaması 26db ve Alt giyotin sistemli 110x215, Renk 3155 Antrasit Gri	adet	2
25	Ahşap Kapı ve Sınıf Kapısı Uygulaması, Lamt.Ahş. Yüzey, Yük. Mukavenet,Kasa Alm.	adet	24
26	Süpürgelik Uygulaması; Renk 3155 Antrasit Gri, Kapı Uyumlu Özel Üretim	mt	220

27	Kademe Alüminyum Basamak Profili , Lastik Şeritli	mt	178
28	Ahşap Çay Ocağı Mutfak Uygulaması ,Yerinde Ölçü	tkm	1
29	Metal Karkaslı Uzun-Altıtan hıtn Lavabo -Granit Tezgah ve Paça+Alın, Süpürgelik Takımı	m ²	12
30	Wc Uzun Ayna Uygulaması	m ²	10
31	Wc Cubicle Bölmeler	m ²	34

C	Mekanik Tesisat İşleri; (Isıtma, Tesisat ve Wc İçerik)		
1	Kaset Tipi Klima Temini, İç-Dış Kompresör Dahil, Bakır Boru Tesisatı 34m, 48.000BTU, Duvar Panel	Set	2
2	Isıtma Ana Taşıyıcı Hat, Ana Bina Kazan Dairesi ile E Blok Arası, Dış Metal, Alüminyum Gofrajlı	mt	45
3	Isıtma İç Tesisat Pprc Dn32 ,izolasyonlu temin ve montaj	mt	246
4	Panel Radyatör Teminleri h:60cm muhtelif boyutlarda toplam metre yazılmıştır, 160-200 vs bölünür	mt	22
5	Yangın Dolabı, 25m Hortum ve Tüp ve Tesisatı, E Blok	Set	1
6	Wc Sıhhi ve Atıksu Tesisat Malz+İşçilik, boru hatları,sarı sarf malzeme, wc iç tesisat, rezervuar montaj	tkm	4
7	Klozet	adet	24
8	Kapak	adet	24
9	Pisuar	adet	6
10	Lavabo Bataryası- Manuel (Nsk veya muadili)	adet	12
11	Lav.Altı Taharet Musluğu ve Aynası	adet	24
12	Vitra Gizli Rezervuar-Kumanda Buton Kapak-Stop Walf-Vana-Tkm-	adet	24

D	Elektrik Tesisat İşleri;(Kuvvetli Akım ve Zayıf Akım, Aydınlatma Tefrişler)		
1	Ana Dağıtım Panosu, 80x30x16	adet	2
2	W Otomat Sigorta 3x32A	adet	6
3	W Otomat Sigorta 1x16A	adet	18
4	Kaçak Akım Rölesi 4x40A 300mia	adet	3
5	Montaj + Aparatları (Bara vs.)	tkm	2
6	Besleme 5x6 NYY ,Döşeme ve Diğer İşçilik, Montaj ve Bağlantı aparatları dahil	mt	132
7	Besleme 5x10 NYY ,Döşeme ve Diğer İşçilik, Montaj ve Bağlantı aparatları dahil	mt	48
8	Data Hattı Besleme Cat6	mt	144
9	Acil Anons Besleme 2x0,75	mt	116
10	HDMI Kablo	mt	40
11	Yangın Hattı Besleme ve Atlamalar 2x2x0,80mm + 0,80mm J-H(ST)H	mt	320
12	Aydınlatma Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo)	adet	26
13	Paralel Aydınlatma Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo)	adet	62
14	Topraklı Priz Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo)	adet	26
15	Data Sortisi	adet	14
16	Tekli Anahtar (Viko Karre)	adet	14
17	Komitatör Anahtar (Viko Karre)	adet	8
18	Topraklı Priz (Viko Karre)	adet	26
19	Pelsan 60x60 LED Panel-4000K	adet	70
20	Kolon Sarı Metal Üstü Toplu Aplik	adet	11
21	Led Kare Spot	adet	16
22	Işıklı EXİT Yönlendirme	adet	6
23	Meşgul Uygun Toplantı Kapı Işık sistemi	set	2
24	Sisteme Uygun Yangın Dedektör ve Buton-Siren	set	6

E	Amfi Sıra Uygulamaları		
1	Elektrostatik Fırın Boyalı Metal Konstrüksiyonu 32x50x2mm den oluşan katlanır laminant oturaklı sıra	adet	216