



KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
KEŞİF RAPORU

KLİNİK BİNASI İNŞAAT İŞLERİ İŞ KALEMLERİ			
A	YIKIM ve SÖKÜM İMALATLARI	Birim	Miktar
1	Alçıpan ve Taşyünü Tavan Sökümü	M2	510
2	Alçıpan Duvar Yıkımı	M2	835
3	Tuğla, Gazbeton vb Duvar Yıkımı	M3	132,48
4	Seramik ve Şap Zemin Sökülmesi	M2	295,2
5	Paspayı Sıyırılması ve Yüzey Pürüzlendirme	M2	160
6	İç Sıva Sökülmesi	M2	160
7	Moloz Taşıma ve Atık Sahasına Nakliye	KAMYON	17
B	GÜÇLENDİRME İMALATLARI		
1	Tamir Harcıyla Beton Yüzeylerin Tamiri	M2	0,1
2	C35 Kendiliğinden Yerleşen Beton Temini	M3	185
3	Yer Pompası ve Çelik Boru Hattı ile Beton Dökülmesi	GÜN	6
4	Ø 14- Ø 28 mm B420C donatı temini, işlenmesi, bükülmesi ve yerine konulması	KG	19550
5	En Üst Kat Ankrajları Donatı Bitiş Manşon Uygulaması	ADET	301
6	Ø 20 mm B420C ankraj donatısı temini ve işlenmesi	KG	8600
7	Q20 Ankraj Ekimi Kolon/Perde Ankraj L<=30cm	ADET	1102
8	Q20 Ankraj Ekimi Kiriş/Temel Ankraj L>30cm	ADET	1576
9	Plywood ile Güçlendirme İmalat Kalıp İşleri	M2	802
10	Grout Harcıyla Beton Boşluklarının Doldurulması	M3	1
11	Çekme Deneyi Yaptırılması ve Raporlanması	ADET	110
C	ÇELİK KAT YAPIM İMALATLARI		
1	Çelik Kolon Ankraj Demiri Temini ve İşlenmesi	KG	350
2	Çelik Kolon Ankraj Ekimi	ADET	156
3	Çelik Plaka Boşluklarının Grout Harcıyla Doldurulması	M3	0,058
4	Projesine Uygun Çelik Profillerin Temini, İşlenmesi, Yerine Montajı	KG	35300
5	1mm Galvanizli Trapez Sac Temini, Yerine Konulması	KG	5000
6	Nervürlü Çelik Hasırın Yerine Konulması	KG	2650
7	Stud Çivisi ile Kompozit Döşeme Oluşturulması	ADET	2000
8	C30/37 Hazır Beton Temini	M3	45
9	Betonarme Parapet Kırılması	M3	4
10	Gazbeton Duvar Yıkılması	M3	30
11	Moloz Taşıma ve Atık Sahasına Nakliye	Kamyon	4
12	Kolon Ankrajları için Donatıların Açığa Çıkartılması	M2	4,5
13	Yer Pompası ve Çelik Boru Hattı ile Beton Dökülmesi	GÜN	1

FİRMA KAŞE