



KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :2022/19

| A | | | | B | |
|------|---|------------------|--------|----------------|--------|
| Sıra | A ve B Blok Binaları ve E Blok Amfi İş Kalemleri | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Toplam |
| A | İnşai Tadilat İşleri; | | | | |
| 1 | Tuğla Bölme Duvar,beton Lentosu, taban beton kırım ve bahçe alanına çuvallanarak indirilmesi | m ² | 158 | | |
| 2 | Şap Kırımı ve Sökümü,wc tabanlar, duvar ile kademe dolgular | Set | 4 | | |
| 3 | Islak Hacimler Vitrikiye ve Yapı B. Sökümü | Set | 4 | | |
| 4 | Düşük döşeme kırım,gizli rezervuar duvar içi htili kesim | adet | 24 | | |
| 5 | Gizli Rezervuar çevre ytong duvar ve dolgu imalatları | adet | 24 | | |
| 6 | Moloz Yükleme ve Kamyon Nakilleri, | sfr | 6 | | |
| 7 | Kara Sıva Uygulaması, | m ² t | 246 | | |
| 8 | 300doz Şap Uygulaması, wc taban, yıkılan sınıf kademe zemin, birleşik alanlar | m ² | 215 | | |
| 9 | Kaba Alçı Uygulamaları | m ² | 524 | | |
| 10 | Saten Alçı ,Macun Uygulamaları | m ² | 612 | | |
| 11 | Saten Alçı -Köşebent Uygulamaları mtül | mtül | 228 | | |
| 12 | İç Alanlar Duvar Tavan Astar ve İki Kat Boya | m ² | 720 | | |
| 13 | İç Alanlar Duvar Tavan Astar ve İki Kat Boya mtül | mtül | 310 | | |
| 14 | Ytong Bölme 10'luk Duvar, Wc alanları,tezgah dayama vs. | m ² | 64 | | |
| 15 | Mevcut Seramik Zemin Derz Dolgu ve yıkılan sınıf yama tamirler | tkm | 4 | | |
| 16 | Seramik std Yer Duvar Karosu Uygulaması, ana malz ve sarf yapş.malz+işçilik dahil, | m ² | 286 | | |
| | | | | Toplam: | |
| B | Teknik Tefriş Uygulama; | | | | |
| 1 | Merdiven Kovaları Dış Cephe Doğrama Sistemi Kırık Cam Değişim ve Ara İzolasyon İşlemleri | tkm | 8 | | |
| 2 | Aluminyum Doğrama Otm. Kapı Ana Giriş Antrasit 3,2x 2,4 , 4Kanat Orta 2 Açılır | tkm | 1 | | |
| 3 | Aluminyum Beyaz Bank Kol, 90cmx215cm, Yan 40cm x 2 Işıklık Aluminyum Doğrama Kapı , Pompalı | adet | 2 | | |
| 4 | Pvc Camlı Bölme ve Giriş Kapısı | m ² | 8 | | |
| 5 | Pvc Doğrama Isı Camlı | m ² | 22 | | |
| 6 | Çatı Teras Seramik Alanlar Alanlar Dış Mekanlar Üzerinde Yürünebilir PU Yüzey İzolasyonu | m ² | 268 | | |
| 7 | Çatı Dere Sürme İzolasyon | mtl | 112 | | |
| 8 | Telero Kapak Pvc Doğrama 60x80, | adet | 6 | | |
| 9 | Çelik Konstrüksiyon İşleri, hv iç bağlantı, taşıyıcılar, kolon duvar içi,tavan makasları,geniş aralık tavan | tn | 12,26 | | |
| 10 | E Blok Uzay Çatı Bağlantı Çelik Uyg. Nokta Revizyonları | Set | 6 | | |
| 11 | Çift Yüzlü içi taş yünü , taşıyıcı 40/60/2mm metal profil duvar imalatı yapılması, zemin giriş altı kauçuk iz | m ² | 382 | | |
| 12 | 1. Kademe Yüksek Geniş Açıklıklı Tavan Metal 40/60/2mm Profil Karksaslı, tek yüz alçıpan vidalamalı | m ² | 241 | | |
| 13 | 2. Kademe T24 taşıyıcılı 60x60 panel akustik karolam tavan imalatı | m ² | 168 | | |
| 14 | Wc Tavanlar ve Koridor Alçı Karolam 60x60 Panel Tavan | m ² | 145 | | |
| 15 | Tavan Kenar Alçıpan Kutu İmalatları, Çift Alın Mtüle Dahil | m ² t | 134 | | |
| 16 | 40/60/2mm konstrüksiyon taşıyıcı amfi kademelerin kurulması , üstlerine 22mm ham mdm montajı işleri | m ² | 354 | | |
| 17 | Tarkett veya Gerfloor marka pvc zemin kaplaması yapılması, 16db, yapıştırıcı ve self levelling dahil | m ² | 384 | | |
| 18 | Tarkett veya Gerfloor marka pvc zemin kaplaması yapılması, 4db, yapıştırıcı ve self levelling dahil | m ² | 176 | | |
| 19 | Akustik Ahşap Panel Kaplanması, Delikli ve Düz Panel-18mm Mdf -Metal Karkas | m ² | 258 | | |
| 20 | Giriş Ahşap Duvar Giydirme Uygulaması | m ² | 35 | | |
| 21 | Akustik Yanmaz Yumurta Sünger 25/10Firex Tavan Montaj ve Yapıştırma Akustik Yüzey Uyg. | m ² | 237 | | |
| 22 | 5mm Akustik Yanmaz Düz Şilte Sünger ve Montaj Uyg. | m ² | 192 | | |
| 23 | Ara Ses Duvarı Ses Boşluğu 10mm Solid PoliKarbonat Levha ve Uygulaması | m ² | 55 | | |
| 24 | Akustik Ahşap Kapı Uygulaması 26db ve Alt giyotin sistemli 110x215, Renk 3155 Antrasit Gri | adet | 2 | | |
| 25 | Ahşap Kapı ve Sınıf Kapısı Uygulaması, Lamt.Ahş. Yüzey, Yük. Mukavenet,Kasa Alm. | adet | 24 | | |
| 26 | Süpürgelik Uygulaması; Renk 3155 Antrasit Gri, Kapı Uyumlu Özel Üretim | mt | 220 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-----|----------------|--|
| 27 | Kademe Alüminyum Basamak Profili , Lastik Şeritli | mt | 178 | | |
| 28 | Ahşap Çay Ocağı Mutfak Uygulaması ,Yerinde Ölçü | tkm | 1 | | |
| 29 | Metal Karkaslı Uzun-Altın Lavabo -Granit Tezgah ve Paça+Alın, Süpürgelik Takımı | m ² | 12 | | |
| 30 | Wc Uzun Ayna Uygulaması | m ² | 10 | | |
| 31 | Wc Cubicle Bölmeler | m ² | 34 | | |
| | | | | Toplam: | |
| C | Mekanik Tesisat İşleri; (Isıtma, Tesisat ve Wc İçerik) | | | | |
| 1 | Kaset Tipi Klima Temini, İç-Dış Kompresör Dahil, Bakır Boru Tesisatı 34m, 48.000BTU, Duvar Panel | Set | 2 | | |
| 2 | Isıtma Ana Taşıyıcı Hat, Ana Bina Kazan Dairesi ile E Blok Arası, Dış Metal, Alüminyum Gofrajlı | mt | 45 | | |
| 3 | Isıtma İç Tesisat Pprc Dn32 ,izolasyonlu temin ve montaj | mt | 246 | | |
| 4 | Panel Radyatör Teminleri h:60cm muhtelif boyutlarda toplam metre yazılmıştır, 160-200 vs bölünür | mt | 22 | | |
| 5 | Yangın Dolabı, 25m Hortum ve Tüp ve Tesisatı, E Blok | Set | 1 | | |
| 6 | Wc Sıhhi ve Atıksu Tesisat Malz+İşçilik, boru hatları,sarı sarf malzeme, wc iç tesisat, rezervuar montaj | tkm | 4 | | |
| 7 | Klozet | adet | 24 | | |
| 8 | Kapak | adet | 24 | | |
| 9 | Pisuar | adet | 6 | | |
| 10 | Lavabo Bataryası- Manuel (Nsk veya muadili) | adet | 12 | | |
| 11 | Lav.Altı Taharet Musluğu ve Aynası | adet | 24 | | |
| 12 | Vitra Gizli Rezervuar-Kumanda Buton Kapak-Stop Walf-Vana-Tkm- | adet | 24 | | |
| | | | | Toplam: | |
| D | Elektrik Tesisat İşleri;(Kuvvetli Akım ve Zayıf Akım, Aydınlatma Tefrişler) | | | | |
| 1 | Ana Dağıtım Panosu, 80x30x16 | adet | 2 | | |
| 2 | W Otomat Sigorta 3x32A | adet | 6 | | |
| 3 | W Otomat Sigorta 1x16A | adet | 18 | | |
| 4 | Kaçak Akım Rölesi 4x40A 300ma | adet | 3 | | |
| 5 | Montaj + Aparatları (Bara vs.) | tkm | 2 | | |
| 6 | Besleme 5x6 NYY ,Döşeme ve Diğer İşçilik, Montaj ve Bağlantı aparatları dahil | mt | 132 | | |
| 7 | Besleme 5x10 NYY ,Döşeme ve Diğer İşçilik, Montaj ve Bağlantı aparatları dahil | mt | 48 | | |
| 8 | Data Hattı Besleme Cat6 | mt | 144 | | |
| 9 | Acil Anons Besleme 2x0,75 | mt | 116 | | |
| 10 | HDMI Kablo | mt | 40 | | |
| 11 | Yangın Hattı Besleme ve Atlamalar 2x2x0,80mm + 0,80mm J-H(ST)H | mt | 320 | | |
| 12 | Aydınlatma Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo) | adet | 26 | | |
| 13 | Paralel Aydınlatma Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo) | adet | 62 | | |
| 14 | Topraklı Priz Sortisi (Boru+Patel+Buat+Kasa+Kablo) | adet | 26 | | |
| 15 | Data Sortisi | adet | 14 | | |
| 16 | Tekli Anahtar (Viko Karre) | adet | 14 | | |
| 17 | Komitatör Anahtar (Viko Karre) | adet | 8 | | |
| 18 | Topraklı Priz (Viko Karre) | adet | 26 | | |
| 19 | Pelsan 60x60 LED Panel-4000K | adet | 70 | | |
| 20 | Kolon Sarı Metal Üstü Toplu Aplik | adet | 11 | | |
| 21 | Led Kare Spot | adet | 16 | | |
| 22 | Işıklı EXİT Yönlendirme | adet | 6 | | |
| 23 | Meşgul Uygun Toplantı Kapı Işık sistemi | set | 2 | | |
| 24 | Sisteme Uygun Yangın Dedektör ve Buton-Siren | set | 6 | | |
| | | | | Toplam: | |
| E | Amfi Sıra Uygulamaları | | | | |
| 1 | Elektrostatik Fırın Boyalı Metal Konstrüksiyonu 32x50x2mm den oluşan katlanır laminant oturaklı sıra | adet | 216 | | |
| | | | | Toplam: | |
| KDV HARIÇ GENEL TOPLAM: | | | | | |

FİRMA KAŞE